UWAGA:
Wyposażenie technologiczne sceny zgodnie z odrębnym opracowaniem

| | |
|---|---|
| 3.09 | PRZEDSIONEK |
| 4,73m² | gres |

| | |
|---|---|
| 3.01 | SALA TEATRALNA |
| 180,49m² | posadzka podniesiona |

| | |
|---|---|
| 3.02 | KOMUNIKACJA |
| 20,81m² | posadzka kamienna |

| | |
|---|---|
| 3.03 | KLATKA SCHODOWA |
| 11,96m² | posadzka kamienna |

| | |
|---|---|
| 3.08 | KLATKA SCHODOWA |
| 39,15m² | posadzka istniejąca |

| | |
|---|---|
| 3.07 | WC DAMSKIE+NP |
| 6,66m² | płytki ceramiczne |

| | |
|---|---|
| 3.05 | POM.TECHN.SERWER. |
| 3,68m² | gres |

| | |
|---|---|
| 3.04 | POM. GOSPODARCZE |
| 2,86m² | gres |

| | |
|---|---|
| 3.06 | WC MĘSKIE |
| 6,51m² | płytki ceramiczne |

DŹWIG OSOBOWY Z NAPĘDEM ELEKTR.
na konstrukcji samonośnej, przeszklona

135 miejsc siedzących + 1 miejsce dla NP

±Pp=0,00

STREFA SCENY
wyposażenie w postaci :
- systemowych podestów scenicznych demontowalnych
- systemowych ściankach przestawnych demontowalnych
- kurtyna sceniczna materiałowa
- technologia sceniczna : nagłośnienie, oświetlenie sceniczne

PODNOSZONE PODESTY PODŁOGOWE
zakres podnoszenia - do 120cm

T5

HP8 Ø25

| | OZNACZENIA-TECHNOLOGIA ELEKTRYCZNA |
|---|---|
| RG | - rozdzielnia główna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gł) |
| T1-6 | - tablice elektryczne obszarowe-opomiarowane 925x625x180 (wys x szer x gł) |
| Tt1-3 | - tablice elektryczne technologiczne 1950x725x425 (wys x szer x gł) |
| GPP1 | -przyciski ppoż głównego wyłącznika prądu |
| S | -suszarka do rąk; 1,3kW / 0,23kV |
| SD | Szafa okablowania strukturalnego wysokość szafy - 48U |
| PEL | -Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w: -2 gniazda ogólne 16A/230V -2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V -2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego |
| P | -podgrzewacz wody 1,5kW/230V |
| | -gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t |
| | -gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44 |
| | |
| | |

| | OZNACZENIA-OŚWIETLENIE |
|---|---|
| | -oprawa 25W LED n/t IP20 |
| | -oprawa 25W LED n/t IP44 |
| | -wyprowadzenie pod kinkiet naścienny 230V |
| | -kinkiet 24W n/t , IP65 z modułem Aw |
| | -oprawa 96W LED n/t raster paraboliczny |
| | -czujka obecności |
| | -wyprowadzenie zasilania pod oświetlenie |
| | -oprawa 57W LED n/t klosz mleczny IP20, IK07 |
| | -oprawa 57W LED n/t klosz mleczny IP65 ,IK07 |
| Aw | -oprawa awaryjna LED 1h-certyfikowana CNBOP |
| Ew | -oprawa ewakuacyjna 8W 1h-certyfikowana CNBOP |
| | -włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V IP20 |
| | -włącznik ośw. podwójny 10A/230V IP20 |
| | -włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V IP20 |
| | -przycisk ośw. bistabilny 2P 10A/230V IP20 |
| | -włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V IP44 |
| | - wentylator łazienkowy Pel=30 W |

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pomiłkowa 2/37 | 61-312 Poznań | tel/fax 061 224 81 30 | biuro@gpvt.pl

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUMER UMOWY: | Branża ELEKTRYKA | Stadium: | BUDOWLANY |
| INWESTOR: | Województwo Kujawsko-Pomorskie Pl. Teatralny 2 ; 87-100 Toruń | | |
| NAZWA INWESTYCJI: | PRZEBUDOWA I REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PAŁACU DAMSKICH W TORUNIU | | |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | Ul. Żeglarska 8 ; 87-100 Toruń, Dz. nr 84 obr.16 (miasto Toruń), KW nr TO1T/00034614/4 | | |
| PROJEKTANCI: | mgr inż. Mieszko Kopton | upr.nr WKP/0349/PWOE/08 | Projektant |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Ryszard Mirodecki | upr.nr 328/78/Pw | Projektant |
| TREŚĆ RYSUNKU: | RZUT PIĘTRA III–INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | |
| | DATA 10.12.2015 | NR RYSUNKU E–5 | SKALA 1:50 |

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpoczynać Zgodnie z Projektem Zmieniać Go Tylko Po Uzgodnieniu z Projektantem. Prawa Autorskie Chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Powielanie lub Wykorzystywanie Niezgodne z Przeznaczeniem bez Zgody Właściciela Zabronione.