



UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasady, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt WYKONAWCZY należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
4. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE
- ZABYTKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Ochroną instalacji odgromowej na dachu objąć wszystkie urządzenia instalowane na powierzchni dachu. Przewody instalacji odgromowej na dachu instalować przy pomocy wsporników obsadzonych do płaszyzny dachu. W miejscach łączzeń przewodów na powierzchni dachu stosować złącza krzyżowe , skręcane przy pomocy śrub. W przypadku zastosowania na powierzchni dachu urządzeń wyposażonych w urządzenia elektroniczne - stosować dodatkowe zwody pionowe.

UWAGA:

W części styku budynku istniejącego i projektowanego pionowe zwody istniejące przeznaczyć do demontażu. Na dachu przewody poziome istniejące połączyć za pomocą złącz krzyżowych z instalacją projektowaną.

		CPWT PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pomiejska 2/37, 61-512 Poznań   tel./fax 66 524 81 20 biuro@cpwt.pl	
NUMER UMOWY:	Branża: BUDOWNICTWO	Stadium:	BUDOWA
INWESTOR:	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Pl. Teatralny 2 ; 67-100 Toruń	
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PAŁACU DAMSKICH W TORUNIU		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Ul. Żeglarska 8 ; 67-100 Toruń, Dz. nr 94 obr.16 (miasto Toruń), KW nr 1017/00034614/4		
PROJEKTANT:	ARCHITEKTURA	mgr inż. Wiesław Wójcik	mgr inż. Włodzisław Wójcik
OPRACOWANIE:	KONSTRUKCJA	mgr inż. Jarosław Wójcik	mgr inż. Włodzisław Wójcik
SPRAWDZAJĄCY:	ARCHITEKTURA	mgr inż. Ryszard Wójcik	mgr inż. Włodzisław Wójcik
	KONSTRUKCJA	mgr inż. Łukasz Wójcik	mgr inż. Włodzisław Wójcik
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
DATA:	20.05.2016	NR RYSUNKU:	SKALA:
		1:50	
Uwaga: Projekt Architektoniczny Rozpatrywać łącznie z Projektami Branżowymi. O Realizację projektu zabraniam. Podpisano lub wykorzystano elektronicznie i potwierdzono bez opóźnienia. Data: 20.05.2016			