

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
PIWNICA							
-1.01	Komunikacja	31,33	demontaż marmurowej posadzki; przeprowadzenie zabiegu odsalania i oczyszczenia stopni schodów wewnętrznych	posadzka ceramiczna - terakota	usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną		skucie istniejących tynków cementowych, otynkowanie zaprawą wapienną; przemurowanie pękniętego fragmentu na powierzchni cegieł łuku dzielącego korytarz
-1.02	Pom. szatniowe	4,08	demontaż marmurowej posadzki;	posadzka ceramiczna - terakota	usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną		skucie istniejących tynków cementowych, otynkowanie zaprawą wapienną;
-1.03	Pom. szatniowe	3,63	demontaż marmurowej posadzki;	posadzka ceramiczna - terakota	usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną		skucie istniejących tynków cementowych, otynkowanie zaprawą wapienną;

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
-1.04	Pom. techniczne	4,57	demontaż marmurowej posadzki;	posadzka ceramiczna - terakota	usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę ok. 30% oryginalnych cegieł na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną		skucie istniejących tynków cementowych, otynkowanie zaprawą wapienną;
-1.05	Pom. techniczne	3,29	demontaż marmurowej posadzki;	posadzka ceramiczna - terakota	usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną		skucie istniejących tynków cementowych, otynkowanie zaprawą wapienną;
-1.06	Sala klubokawiarni	53,52	demontaż marmurowej posadzki;	posadzka ceramiczna - terakota	demontaż wysokich drewnianych boazerii, usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną		oczyszczenie belek stropowych drewnianych z zabrudzeń, uzupełnienie ubytków drewna belek i zaprawy, przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji drewna oraz jego impregnację

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKŁEPIENIA
-1.07	Komunikacja	6,74	demontaż posadzki kamiennej;	posadzka ceramiczna - terakota	usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną	murowanie ścianek działowych z cegieł o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych murów gotyckich; brak otynkowania i powłok malarskich;	skucie istniejących tynków cementowych, otynkowanie zaprawą wapienną;
-1.08	WC damskie + niepełnospr.	4,81	demontaż posadzki kamiennej;	terakota mozaikowa	usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną	murowanie ścianek działowych z cegieł o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych murów gotyckich; brak otynkowania i powłok malarskich;	skucie istniejących tynków cementowych, otynkowanie zaprawą wapienną;
-1.09	Komunikacja	8,75	demontaż posadzki kamiennej;	posadzka ceramiczna - terakota	usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną	murowanie ścianek działowych z cegieł o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych murów gotyckich; brak otynkowania i powłok malarskich;	oczyszczenie belek stropowych drewnianych z zabrudzeń, uzupełnienie ubytków drewna belek i zaprawy, przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji drewna oraz jego impregnację

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
-1.10	WC męskie	6,34	demontaż posadzki kamiennej;	terakota mozaikowa	usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną	murowanie ścianek działowych z cegieł o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych murów gotyckich; brak otynkowania i powłok malarskich;	skucie istniejących tynków cementowych, otynkowanie zaprawą wapienną;
-1.11	Sala klubokawiarni	25,92	demontaż marmurowej posadzki;	posadzka ceramiczna - terakota	demontaż drewnianej obudowy ściany, usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną		oczyszczenie belek stropowych drewnianych z zabrudzeń, uzupełnienie ubytków drewna belek i zaprawy, przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji drewna oraz jego impregnację
-1.12	Pom. techniczne	23,68	demontaż posadzki kamiennej;	posadzka ceramiczna - terakota	usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną		skucie istniejących tynków cementowych, otynkowanie zaprawą wapienną;

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
-1.13	Bar klubokawiarni	27,41	demontaż marmurowej posadzki;	posadzka ceramiczna - terakota	demontaż wysokich drewnianych boazerii, usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną		skucie istniejących tynków cementowych, otynkowanie zaprawą wapienną;
-1.14	Przedsiónek	3,46	skucie istniejących powierzchni lastrиковych;	posadzka ceramiczna - terakota	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	farba podkładowa, a następnie farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 9010	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
-1.15	Klatka schodowa	30,94	skucie istniejących powierzchni lastrиковych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	farba podkładowa, a następnie farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 9010	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
-1.16	Zmywalnia	8,07	skucie istniejących powierzchni lastrиковych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne do wys. 1,6m; powyżej pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych; malowanie w kolorze RAL 9010	płytki ceramiczne do wys. 1,6m; powyżej pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych; malowanie w kolorze RAL 9010	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
-1.17	Kuchnia	12,61	skucie istniejących powierzchni lastrиковych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne do wys. 1,6m; powyżej pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych; malowanie w kolorze RAL 9010	płytki ceramiczne do wys. 1,6m; powyżej pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych; malowanie w kolorze RAL 9010	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
-1.18	Magazyn	2,7	skucie istniejących powierzchni lastrиковych;	gres		farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 9010	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
-1.19	Pom. socjalne	6,51	skucie istniejących powierzchni lastrиковych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 9010	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
-1.20	Łazienka	4,89	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	plytki ceramiczne	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	plytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
-1.21	Pom. gospodarcze	1,73	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres		farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 9010	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
-1.22	Pom. odbioru	4,36	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 9010	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
-1.23	Klatka schodowa	5,33	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 9010	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
-1.24	Pom. gospodarcze	3,96	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 9010	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną

PARTER							
0.01	Przedsiónek	2,03	posadzki marmurowe mozaikowe do zachowania, odnowienia i zaimpregnowania, uzupełnienie ubytków, przewiduje się do wymiany 10%		GOTYCKI PORTAL WEJŚCIOWY - przeprowadzenie zabiegu wzmocnienia miejsc osypywania się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym oraz delikatne oczyszczenie metodami mechanicznymi.		GOTYCKI PORTAL WEJŚCIOWY - przeprowadzenie zabiegu wzmocnienia miejsc osypywania się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym oraz delikatne oczyszczenie metodami mechanicznymi.
0.02	Hall z szatnią, dyżurką i kasą	36,84	posadzki marmurowe mozaikowe do zachowania, odnowienia i zaimpregnowania, uzupełnienie ubytków, przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 7047		oczyszczenie belek stropowych drewnianych z zabrudzeń, uzupełnienie ubytków drewna belek i zaprawy, przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji drewna oraz jego impregnację
0.03	Komunikacja	38,15	posadzki marmurowe mozaikowe do zachowania, odnowienia i zaimpregnowania, uzupełnienie ubytków, przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
0.04	Klatka schodowa	5,11	okładzina kamienna do oczyszczenia, szlifowania, impregnacja całości; miejscowe ubytki do uzupełnienia i wyrównania		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		
0.05	Sala wielofunkcyjna + foyer	35,34	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		oczyszczenie belek stropowych drewnianych z zabrudzeń, zabezpieczenie partii oryginalnej polichromii przez podklejenie bibulką japońską, rekonstrukcję dekoracji malarskich, uzupełnienie ubytków drewna belek i zaprawy, przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji drewna oraz jego impregnację
0.06	Komunikacja	49,6	okładzina kamienna do oczyszczenia, szlifowania, impregnacja całości oraz doprowadzenie do antypoślizgowości R9; miejscowe ubytki do uzupełnienia i wyrównania		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
0.07	Komunikacja	1,78	przeprowadzenie zabiegu odsalania i oczyszczenia stopni schodów wewnętrznych		usunięcie fug i tynków cementowych ze ścian ; zakłada się wymianę oryginalnych cegieł będących w złym stanie na nowe o właściwościach fizycznych i wyglądzie zbliżonym do cegieł oryginalnych; uzupełnienie ubytków w ceglach kitem o właściwościach fizycznych i kolorze zbliżonym do otoczenia; wzmocnienie osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemooorganicznym ; usunięcie wapiennych spoin ; przeprowadzenie dezynfekcji muru ; wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą wapienną		skucie istniejących tynków, otynkowanie zaprawą wapienną;
0.08	Pom. techniczne	8,24	okładzina kamienna do oczyszczenia, szlifowania, impregnacja całości; miejscowe ubytki do uzupełnienia i wyrównania		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
0.09	Sala wielofunkcyjna + foyer	53,56	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		oczyszczenie belek stropowych drewnianych z zabrudzeń, zabezpieczenie partii oryginalnej polichromii przez podklejenie bibulką japońską, rekonstrukcję dekoracji malarskich, uzupełnienie ubytków drewna belek i zaprawy, przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji drewna oraz jego impregnację

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
0.10	Komunikacja	1,58	posadzki marmurowe mozaikowe do zachowania, odnowienia i zaimpregnowania, uzupełnienie ubytków, przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odpajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
0.11	Komunikacja	21,35	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1013	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1013	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
0.12	Pom. gospodarcze	2,02	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
0.13	WC męskie	7,03	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	płytki ceramiczne	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
0.14	WC damskie + NP	5,5	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	płytki ceramiczne	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
0.15	Komunikacja	10,68	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1013	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1013	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
0.16	Pom. promocji i marketingu	8,05	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	parkiet drewniany	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną ; malowanie w kolorze RAL 1015	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1015	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
0.17	Magazynek podręczny	8,2	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	farba podkładowa, farba renowacyjna ; malowanie w kolorze RAL 9010	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
0.18	Pom. inspicjenci + kier. Artyst.	13,41	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	parkiet drewniany	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1015	farba podkładowa, farba renowacyjna ; malowanie w kolorze RAL 1015	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
0.19	Klatka schodowa	18,27	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1013	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1013	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną

PIĘTRO 1							
1.01	Sala wielofunkcyjna	117,14	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		ZDOBIENIA ŚCIAN : oczyszczenie z zabrudzeń, nawarstwień wtórnych farby ze ścian i zdobień, usunięcie odpajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, wykonanie złoceń, pokrycie ścian farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną. POZOSTAŁE : usunięcie warstw przemalowań olejnych z powierzchni tralek przy antresoli i baz kolumn, wykonanie rekonstrukcji marmoryzacji na balaskach antresoli i bazach kolumn i pilastrów		usunięcie zabrudzeń, wtórnych nawarstwień farby i goldmetal ze sztukaterii, usunięcie odspojonych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, wykonanie złoceń na wszystkich elementach ornamentalnych na sztukaterii
1.02	Komunikacja	18,46	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odpajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
1.03	Komunikacja	19,13	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odpajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
1.04	Antresola	27,86	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie warstw przemalowań olejnych z powierzchni tralek przy antresoli, wykonanie rekonstrukcji marmoryzacji na balaskach antresoli i pilastrów		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
1.05	Komunikacja	36,93	okładzina kamienna do oczyszczenia, szlifowania, impregnacja całości; miejscowe ubytki do uzupełnienia i wyrównania		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odpajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010 BOAZERIA w przestrzeni między parterem a I piętrzem - usunięcie nawarstwień farb, wykonanie napraw stolarskich, uzupełnienie ubytków drewna i wyrównanie kitem emulsyjnym; wykonanie płaszczyznowego opracowania malarskiego boazerii w kolorze oryginalnym; POSTUMENT w przestrzeni między parterem a I piętrzem - usunięcie nawarstwień farb, oczyszczenie i impregnację zachowanego fragmentu pierwotnej marmoryzacji, uzupełnienie ubytków zaprawy, izolację metalowej obejmy oraz rekonstrukcję marmoryzacji;		
1.06	Sala wielofunkcyjna	73,39	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		ZDOBIENIA ŚCIAN : oczyszczenie z zabrudzeń, nawarstwień wtórnych farby ze ścian i zdobień, usunięcie odpajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, wykonanie złoceń, pokrycie ścian farbą podkładową, następnie farbą renowacyjną POZOSTAŁE : usunięcie warstw przemalowań olejnych z powierzchni tralek przy antresoli i baz kolumn, wykonanie rekonstrukcji marmoryzacji na balaskach antresoli i bazach kolumn i pilastrów		usunięcie zabrudzeń, wtórnych nawarstwień farby i goldmetal ze sztukaterii, usunięcie odspojonych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, wykonanie złoceń na wszystkich elementach ornamentalnych na sztukaterii
1.07	Komunikacja	16,57	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1013	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1013	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
1.08	Pom. socjalne	8,21		gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1015	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1015	farba podkładowa, farba renowacyjna
1.09	WC damskie + NP	5,63	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	plytki ceramiczne	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	plytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
1.10	WC męskie	7,29	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	plytki ceramiczne	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	plytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
1.11	Komunikacja	13,58	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1013	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1013	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
1.12	Sekretariat	10,26	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	parkiet drewniany	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1015	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1015	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
1.13	Gabinet p. Dyrektor	12,35	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	parkiet drewniany	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1015	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1015	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
1.14	Księgowość	8,58	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	parkiet drewniany	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1015	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1015	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
1.15	Klatka schodowa	13,6		gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1013	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1013	

PIETRO 2							
2.01	Sala wielofunkcyjna	98,73	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		nowy strop - wykładzenie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą emulsyjną
2.02	Komunikacja	13,27	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		nowy strop - wykładzenie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą emulsyjną

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
2.03	Zaplecze	8,95	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
2.04	Kostiumiarnia	17,15	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
2.05	WC męskie	7,46	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	płytki ceramiczne	usunięcie wtórnych nawarstwień farb, tynków i płytek ceramicznych, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
2.06	WC damskie + niepełnospr.	6,76	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	płytki ceramiczne	usunięcie wtórnych nawarstwień farb, tynków i płytek ceramicznych, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
2.07	Komunikacja	39,6	renowacja istniejących powierzchni lastrykowych, do oczyszczenia, szlifowania, impregnacja całości oraz doprowadzenie do antypoślizgowości R9; miejscowe ubytki do zakłada się wymianę-odtworzenie 15%, miejscowe uzupełnienia 15% i wyrównania		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
2.08	Pom. magazynowe	28,32	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną	nowy strop - wykładzenie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą emulsyjną
2.09	Komunikacja	46,07	parkiet drewniany do ocyklinowania, zaimpregnowania i pokrycia warstwą lakieru; przewiduje się do wymiany 10%		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną	nowy strop - wykładzenie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą emulsyjną
2.10	Przedsiónek	5,8	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną	konstrukcja samonośna przeszkolna szybu windowego	

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
2.11	Komunikacja	15,32	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1013	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1013	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
2.12	Garderoba	12,42	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 7047	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 7047	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
2.13	Łazienka	7,66	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	plytki ceramiczne	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	plytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
2.14	Garderoba	15,45	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 7047	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 7047	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
2.15	Łazienka	7,2	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	plytki ceramiczne	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	plytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
2.16	Komunikacja	17,86	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1013	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1013	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
2.17	Klatka schodowa	11,53		gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 1013	farba podkładowa, farba renowacyjna; malowanie w kolorze RAL 1013	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną

PIETRO 3

3.01	Sala teatralna	180,49	demontaż drewnianego parkietu;	posadzka podniesiona i podesty podłogowe podnoszone - wykończenie parkiet drewniany	panele ściennie akustyczne rozpraszające i tynki akustyczne; malowanie w kolorze ciemny szary zbliżony do RAL 7043	panele ściennie akustyczne rozpraszające i tynki akustyczne - malowanie w kolorze ciemny szary zbliżony do RAL 7043	wyburzenie stropu nad salą teatralną; powyżej sufit podwieszany - płyty gipsowo-włóknowe akustyczne
3.02	Komunikacja	20,81		parkiet drewniany	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odpajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 7047	pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 7047	nowy strop - wykładanie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą emulsyjną

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
3.03	Klatka schodowa	11,96		parkiet drewniany	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	
3.04	Pom. gospodarcze	2,86		gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	nowy strop - wykładzenie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą emulsyjną
3.05	Pom. techn. serwerowni	3,68	demontaż drewnianego parkietu;	gres	usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	nowy strop - wykładzenie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą emulsyjną
3.06	WC męskie	6,51	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	plytki ceramiczne	usunięcie wtórnych nawarstwień farb, tynków i płytek ceramicznych, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	plytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	nowy strop - wykładzenie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą emulsyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
3.07	WC damskie + niepełnospr.	6,66	skucie istniejących powierzchni lastrykowych;	plytki ceramiczne	usunięcie wtórnych nawarstwień farb, tynków i płytek ceramicznych, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	plytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia	nowy strop - wykładzenie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą emulsyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych
3.08	Klatka schodowa	39,15	renowacja istniejących powierzchni lastrykowych, do oczyszczenia, szlifowania, impregnacja całości oraz doprowadzenie do antypoślizgowości R9; miejscowe ubytki do zakłada się wymianę-odtworzenie 15%, miejscowe uzupełnienia 15% i wyrównania		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i odspajających się fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną - malowanie w kolorze biały; malowanie w kolorze RAL 9010		usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną
3.09	Przedsiónek	4,73		gres		konstrukcja samonośna przeszkolna szybu windowego	

PODDASZE

4.01	Klatka schodowa	9,82		gres		pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; malowanie w kolorze RAL 9010	obudowa konstrukcji stalowej i dachu - 2x płyty ogniochronne GKF, wykładzenie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, 2x emulsja malarska
4.02	Antresola z widownią	36,74	deski podłogowe	parkiet drewniany		panele ściennie akustyczne rozpraszające i tynki akustyczne; malowanie w kolorze ciemny szary zbliżony do RAL 7043	sufit podwieszany - płyty gipsowo-włóknowe akustyczne

NUMER pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKI ISTNIEJĄCE	POSADZKI NOWE	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	ŚCIANY NOWE	SUFITY / SKLEPIENIA
4.03	Pom. techniczne z reżyserką	75,49	deski podłogowe	gres		tynk akustyczny; malowanie w kolorze RAL 9010	obudowa konstrukcji stalowej i dachu - 2x płyty ogniochronne GKF, wykładzenie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, 2x emulsja malarska
4.04	Pom. techniczne	9,01	deski podłogowe	gres		tynk akustyczny; malowanie w kolorze RAL 9010	obudowa konstrukcji stalowej i dachu - 2x płyty ogniochronne GKF, wykładzenie tynku cementowo-wapiennego, wyrównanie gładzią gipsową, 2x emulsja malarska

LEGENDA :

- wykonywać zgodnie z badaniami i programem prac konserwatorskich w opracowaniu E.Pill, A.Pill, H.Rumińska, Z.Nawrocki, A.Fejzer, E.Nawrocka

- pomieszczenia części ZABYTKOWEJ BUDYNKU PAŁACU DĄBSKICH

- pomieszczenia OFICYNY