UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt BUDOWLANY należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym.
4. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
5. Oceny stanu technicznego detalu architektonicznego należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem prac.
6. Próbki koloru należy wykonać na elewacji na płaszczyźnie 2x2m, a następnie skonsultować je z Konserwatorem.

LEGENDA OZNACZEŃ

- KOLOR NCS NR S1015-Y30R
  Powierzchnie gładkie: tynk renowacyjny krzemianowy dwuwarstwowy; malowanie farbami silikatowymi / mineralnymi
- BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA
  na rąbek
- 1 DETALE ARCHITEKTONICZNE DO ODTWORZENIA
  uszczegółowienie na etapie projektu wykonawczego
- 2 DETALE / ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE DO KONSERWACJI
  uszczegółowienie na etapie projektu wykonawczego
- 3 ELEMENTY METALOWE
  oczyszczanie mechaniczne przez piaskowanie
- ŚCIĄGI STALOWE BUDYNKU

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.
GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 061 224 81 20
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:	Branża: ARCHITEKTURA		Stadium: BUDOWLANY	
INWESTOR:	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8 87-100 Toruń			
NAZWA INWESTYCJI:	Remont i przebudowa dla zadania inwestycyjnego:"Remont, przebudowa i modernizacja istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku." dz. Nr 104/12 obr. 0027–Wieniec			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Parkowa 39, 87-880 Wieniec			
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch.Grzegorz Pacer	upr.nr WP–OIA/OKK/UpB/10/2007		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch.Monika Weber			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch.Tomasz Białoszewski	upr.nr WP–OIA/OKK/UpB/40/2011		
TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJA WSCHODNIA – FRONTOWA PAŁACU			
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	SPORZĄDZIŁ:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:		11.2016	A10	1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać łącznie z Projektami Branżowymi. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielenie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.