



LEGENDA OZNACZEŃ

- ☐ ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- ☒ PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA / NOWE ŚCIANY
- ☒ PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- ☒ SUFIT PROJEKTOWANY W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH
 - 2x płyty GK na konstrukcji systemowej, wyrównanie gładką gipsową, 2x emulsja malarska przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych; kolor biały RAL 9003
- ☐ SUFIT PROJEKTOWANY W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH
 - 2x płyty GK na konstrukcji systemowej, wyrównanie gładką gipsową, 2x emulsja malarska , kolor biały RAL 9003
- ☒ SUFIT ISTNIEJĄCY
 - usunięcie wtórnych nawarstwień farb i tynku, uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym, pokrycie farbą podkładową, a następnie farbą renowacyjną; kolor biały RAL 9003

UWAGI

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Narzutami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zosadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Poziomy posadzkę należy zweryfikować i precyzyjnie wykreślić na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności: elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, obciążników wewnętrznych i innych należy zmontować i wykonać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych no obiekcie.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjną (konstrukcja – projekt wykonawczy).
- Projekt WYKONAWCZY należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
- Wszystkie prace przy elementach zabytkowych w obiekcie należy wykonywać zgodnie z badaniami i programem prac konserwatorskich w opracowaniu E.Bożęjewicz
- Wszystkie prace przy stolące okiennej i drzwiowej wykonawcy zgodnie opracowaniem Dokumentacja projektowa prac przy stolące okiennej i drzwiowej zewnętrznej, tzw.Stołrego Dworu foru, październik 2016 E.Bożęjewicz
- Prace przy stolące należy wykonywać bez ingerencji w istniejące szerokości otworów okiennych, w przypadku rozbieżności należy skontaktować się z Projektantem.
- Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne są przeznaczane do wygłuszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.

<div><div></div><div>GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.</div></div>		<div><div></div><div>GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.</div></div>	
NUMER UMOWY:		Branża: ARCHITEKTURA	
INWESTOR:		Stadium: WYKONAWCZY	
NAZWA INWESTYCJI:		ul. Pamiłkowa 2/37 61-512 Poznań tel./fax 061 224 81 20	
ul. Żeglarska 8 87-100 Toruń		biuro@gpvt.pl	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		ul. Parkowa 39, 87-880 Włocławek	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Grzegorz Pocer	
SPRACOWUJĄCY:		mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski	
OPRACOWANIE:		mgr inż. arch. Monika Weber	
TREŚĆ RYSUNKU:		RZUT PARTIERU DWORU – SUFITU	
DATA ROZPOZCZĘCIA PROJEKTU:		DATA	
OSTATNIA MODYFIKACJA:		NR RYSUNKU	
Uwagi: Projekt Architektoniczny Rozpatrywać łącznie z Projektami Branżowymi @ Wszelkie prawa zastrzeżone. Powołanie lub wykorzystanie niegodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.		SKALA	
		1:100	