


LP.	POWIERZCHNIE	POWIERZCHNIA [m ²]
PARTER		
0.01	PRZEDSIONIEK	4.9
0.02	PORTIERNIA	6.6
0.03	ŁAZIENKA	5.29
0.04	MAGAZYN	9.58
SUMA		26.37

LEGENDA OZNACZEŃ

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA / NOWE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA

UWAGI

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Podany posadzek należy zwyfikować i precyzyjnie wyłożyć gładko, zgodnie z etapem wykonawczym. Odchyłki od poziomu należy konsultować z projektantem.
- Wszystkie elementy tynkowe, elementy wyposzczenia, w szczególności elementy stłoków i słuski okiennej i drzwiowej, szkieł, łasod, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, ozdoby i elementów wewnętrznych i innych należy zmontować i wykonać / montować na podstawie zwyfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
- Projekt WYKONAWCZY należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
- Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozważenia technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.
- Wszystkie prace przy elementach zabytkowych w obiekcie należy wykonywać zgodnie z opracowaniem Badania architektoniczne tzw. Nowego Potoku i Starego Dworu z Zespołu Pałacowo-Parkowo-Folwarcznego w Wiercu Toruń, 2016r., E. Bolewicz.
- Wszystkie prace przy stolonce okiennej należy wykonywać zgodnie z opracowaniem Ekspertyzy stolarki okiennej woz z projektem nowej toruń, grudzień 2014 E. Bolewicz.
- Prace przy stolonce drzwiowej i okiennej należy wykonywać bez ingerencji w istniejące wielkość otworów z wyjątkiem kondygnacji piwnicznej, gdzie projektuje się zmniejszenie niektórych otworów okiennej. Wszelkie zmiany istniejących wielkości otworów należy konsultować z projektantem.
- Należy przewidzieć w cenie ewentualną konieczność uzyskania dopuszczenia jednostkowego.
- Wszystkie przekroje we wszystkich pomieszczeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne są przeznaczane do wykonania zgodnie z załącznikami karty katalogowej producenta urządzeń.

		GPT PRACOWNIA ARCHITEKTOWNICZNA S.C.	
GPT Pracownia Architektoniczna S.C.		ul. Pamątkowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 061 224 81 20 biuro@gpt.pl	
NUMER UMOWY:		Bronzo: ARCHITEKTURA	Studium: WYKONAWCZY
INWESTOR:		Kujawsko-Pomorski Instytut Teatr Muzyczny,	ul. Żeglarska 8 87-100 Toruń
NAZWA INWESTYCJI:		Remont i przebudowa dla zbudowania inwestycyjnego: Remont, przebudowa i modernizacja istniejącego Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Wiercie koło Włocławka wraz z infrastrukturą związaną z zagospodarowaniem terenu Parku.	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		ul. Parkowa 39, 87-880 Wiercie	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Grzegorz Pauer	upr.inr MP-04/OKK/UpB/10/2007
KONSULTACJA:		mgr inż. Łukasz Burzyński	upr.inr WKP/0040/PDK/14
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. Tomasz Białasowski	upr.inr MP-04/OKK/UpB/40/2011
KONSULTACJA:		mgr inż. Jarosław Wygoczał	upr.inr 168/94/03
OPRACOWANIE:		mgr inż. arch. Michał Weber	
TREŚĆ RYSUNKU:		RZUT PARTERU (KORDEGARDY(PORTIERNI))	
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:		SPORZĄDZIC:	DATA
OSTATNIA MODYFIKACJA:		01.2017	NR RYSUNKU A01
Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać łącznie z Projektami Budowlanymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powołanie lub wykorzystanie nieoparte z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.		SKALA 1:50	