


	PROJEKTOWANE WYBURZENIA
	PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY
	PROJEKTOWANE SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE
	ZABYTKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wylżyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, obdójników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt WYKONAWCZY należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
4. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
5. Wszystkie prace przy elementach zabytkowych w obiekcie należy wykonywać zgodnie z badaniami i programem prac konserwatorskich w opracowaniu E.Piil, A.Piil, H.Rumińska, Z.Nawrocki, A.Fejer, E.Nawrocka
6. Wszystkie zgryzdy we wszystkich pomieszczeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne są przeznaczone do wyluszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.

LP.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
-1.01	Komunikacja	31,33
-1.02	Pom. szatniowe	4,08
-1.03	Pom. szatniowe	3,63
-1.04	Pom. techniczne	4,57
-1.05	Pom. techniczne	3,29
-1.06	Sala klubokawiarni	53,52
-1.07	Komunikacja	6,74
-1.08	WC damskie + niepełnospr.	4,81
-1.09	Komunikacja	8,75
-1.10	WC męskie	6,34
-1.11	Sala klubokawiarni	25,92
-1.12	Pom. techniczne	23,68
-1.13	Bar klubokawiarni	27,41
-1.14	Przedsiónek	3,46
-1.15	Klatka schodowa	30,94
-1.16	Zmywalnia	8,07
-1.17	Kuchnia	12,61
-1.18	Magazyn	2,70
-1.19	Pom. socjalne	6,51
-1.20	Łazienka	4,89
-1.21	Pom. gospodarcze	1,73
-1.22	Pom. odbioru	4,36
-1.23	Klatka schodowa	5,33
-1.24	Pom. gospodarcze	3,96
RAZEM :		288,63 m²

-1.12	POM. TECHNICZNE
23,68m ²	terakota

1.11	SALA KLUBOKAWIARN
25,92m ²	terakota

-1.16	ZMYWALNIA
8,07m²	gres

-1.20	ŁAZIENKA
4,89m ²	plytki ceramiczne

-1.19	POM. SOCJALNE
6,51m ²	gres

-1,21	POM. GOSPODARCZE
1,73m ²	gres


-1.22	POM. ODBIORU
4,36m ²	gres

-1.06	SALA KLUBOKAWIARN
53,52m ²	terakota

-1.09	KOMUNIKACJA
8,75m ²	terakota

-1.01	KOMUNIKACJA
31,33m ²	terakota

-1.05	POM. TECHNICZNE
3,29m ²	terakota

		GPT PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pamiątkowa 2/37 81-512 Poznań 16/40 06 224 81 20 biuro@gpt.pl	
		GPT Pracownia Architektoniczna S.C.	
NUMER UMOWY:	Branch: ARCHITEKTURA		Stadium: WYKONANIE
INWESTOR:	Miejscowość: Kujawsko-Pomorskie, Mi. Pełtarny 2 ; 87-100 Toruń		
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PRACZÓ DARMOSCI W TORUNIU		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Zygorskiego 8 ; 87-100 Toruń, Dz. nr 84/06 16 (miejsc. Toruń)		
			KW nr 01/00034614/4
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Grzegorz Poraż	wpz nr W-04/06/08/40/2007	Pracownia
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Barbara Pawlik		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski	wpz nr W-04/06/08/40/2007	
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PIWNIC – ARANŻACJA WNETRZ			
DATA		NR RYSUNKU	SKALA
14.05.2016		A	1:50
Uwagi: Projekt Architektoniczny Rozpatrywać należy w Zestawieniu Rzutów. Należy pamiętać, że wygenerowane rysunki z przesłaniem bez opłaty weryfikacji są nieaktualne.			