-1.24	POM. GOSPODARCZE
3,96m²	gres

-1.23	KLATKA SCHODOWA
5,33m²	gres

-1.18	MAGAZYN
2,70m²	gres

-1.17	KUCHNIA
12,61m²	gres

-1.15	KLATKA SCHODOWA
30,94m²	gres

-1.14	PRZEDSIONEK
3,46m²	gres

-1.13	BAR KLUBOKAWIARNI
27,41m²	terakota

-1.07	KOMUNIKACJA
6,74m²	terakota

-1.10	WC MĘSKIE
6.34m²	terakota mozaikowa

-1.08	WC DAMSKIE +NP.
4,81m²	terakota mozaikowa

STAŁY PODEST SCENICZNY

DEMONTOWALNY PODEST SCENICZNY
modułowy, profile aluminiowe

-1.06	SALA KLUBOKAWIARNI
53,52m²	terakota

-1.09	KOMUNIKACJA
8,75m²	terakota

-1.01	KOMUNIKACJA
31,33m²	terakota

-1.05	POM. TECHNICZNE
3,29m²	terakota

-1.22	POM. ODBIORU
4,36m²	gres

-1.20	ŁAZIENKA
4,89m²	płytki ceramiczne

-1.16	ZMYWALNIA
8,07m²	gres

-1.11	SALA KLUBOKAWIARNI
25,92m²	terakota

-1.21	POM. GOSPODARCZE
1,73m²	gres

-1.19	POM. SOCJALNE
6,51m²	gres

-1.12	POM. TECHNICZNE
23,68m²	posadzka istniejąca

-1.02	POM. SZATNIOWE
4,08m²	terakota

-1.03	POM. SZATNIOWE
3,63m²	terakota

-1.04	POM. TECHNICZNE
4,57m²	terakota

DŹWIG OSOBOWY Z NAPĘDEM ELEKTR.
na konstrukcji samonośnej, przeszklona

konieczność obniżenia poziomu posadzki o 20cm

OBUDOWA Z PLYT GKF

LEGENDA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO:

SD — Szafa okablowania strukturalnego wysokość szafy - 48U

PEL — -Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w:
- -2 gniazda ogólne 16A/230V
- -2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
- -2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego

Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH

2x kabel światłowodowy OM3 uniwersalny 12x50/125/250µm, ULSZH (LAN i CCTV)

Gniazdo PEL należy zamontować na wysokości 0,3 m

LEGENDA CCTV:

Kamera sieciowa wewnętrzna stałopozycyjna kopułkowa (rozdzielczość 2M/1800p 1920x1080, tryb pracy dzień/noc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mm: kąt widzenia 95°–34°), obudowa wandaloodporna

Kamera sieciowa zewnętrzna stałopozycyjna kopułkowa (rozdzielczość 2M/1800p 1920x1080, tryb pracy dzień/noc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mm: kąt widzenia 95°–34°), obudowa wandaloodporna

Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH

SO — Stanowisko operatora - 1xRJ45, kat. 6

UWAGA:
Kamery łączyć poprzez gniazdo. Połączenie wykonać na pomocą kabla krosowego. Kamery zewnętrzne należy dodatkowo łączyć poprzez moduł przeciwprzepięciowy PoE NetProtector Professional .

PIWNICA

LP.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA (m²)
-1.01	Komunikacja	31,33
-1.02	Pom. szatniowe	4,08
-1.03	Pom. szatniowe	3,63
-1.04	Pom. techniczne	4,57
-1.05	Pom. techniczne	3,29
-1.06	Sala klubokawiarni	53,52
-1.07	Komunikacja	6,74
-1.08	WC damskie + niepełnospr.	4,81
-1.09	Komunikacja	8,75
-1.10	WC męskie	6,34
-1.11	Sala klubokawiarni	25,92
-1.12	Pom. techniczne	23,68
-1.13	Bar klubokawiarni	27,41
-1.14	Przedsionek	3,46
-1.15	Klatka schodowa	30,94
-1.16	Zmywalnia	8,07
-1.17	Kuchnia	12,61
-1.18	Magazyn	2,70
-1.19	Pom. socjalne	6,51
-1.20	Łazienka	4,89
-1.21	Pom. gospodarcze	1,73
-1.22	Pom. odbioru	4,36
-1.23	Klatka schodowa	5,33
-1.24	Pom. gospodarcze	3,96
	RAZEM :	**288,63 m²**

	OZNACZENIA-TECHNOLOGIA ELEKTRYCZNA
RG	- rozdzielnia główna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gł)
T1-6	- tablice elektryczne obszarowe-opomiarowane 925x625x180 (wys x szer x gł)
Tt1-3	- tablice elektryczne technologiczne 1950x725x425 (wys x szer x gł)
GPP1	-przyciski ppoż głównego wyłącznika prądu
S	-suszarka do rąk; 1,3kW / 0,23kV
SD	Szafa okablowania strukturalnego wysokość szafy - 48U
PEL	-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w: -2 gniazda ogólne 16A/230V -2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V -2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego
P	-podgrzewacz wody 1,5kW/230V
	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t
	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE
- ZABYTKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pomiłowo 2/37 | 61-512 Poznań | tel/fax 061 224 81 20
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:	Branże ELEKTRYKA	Stadium:	BUDOWLANY
INWESTOR:	Województwo Kujawsko-Pomorskie Pl. Teatralny 2 ; 87-100 Toruń		
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PAŁACU DAMSKICH W TORUNIU		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Żeglarska 8 ; 87-100 Toruń, Dz. nr 84 obr.16 (miasto Toruń), KW nr TO1Y/00034614/4		
PROJEKTANCI:	mgr inż. Mieszko Kapłon	upr.nr WKP/0365/PWOE/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Mirodecki	upr.nr 335/78/Pw	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PIWNIC—INSTALACJE SIŁOWE		
	DATA 21.03.2016	NR RYSUNKU E-25	SKALA 1:50

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozdzielnych Typów z Projektami Branżowymi © Niniejsze prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.