



1. INSTALACJĘ KANALIZACYJNĄ WYKONAĆ Z RUR PCV HT, NATOMIAST INSTALACJĘ SKROPLINOWĄ Z KLEJONEGO CPCV
2. PIONY WOD-KAN PROWADZIĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH BĄDŹ OBUDOWAĆ PŁYTĄ G-K
3. PRZEWODY WOD-KAN DO ODBIORNIKÓW PROWADZIĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
4. NA INSTALACJI WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR
5. NA PIONACH KANALIZACYJNYCH ZAMONTOWAĆ REWIZJE NAD POSADZKĄ
6. PRZEWODY PODPOSAZDKOWE UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ gr.20 cm
7. MINIMALNE PRZYKRYCIE PRZEWODÓW PODPOSAZDKOWYCH 50cm
8. WSKAZANE PIONY KANALIZACYJNE ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ PONAD DACHEM
9. WSZYSTKIE URZĄDZENIA CHŁODNICZE WYPOSAŻONO W POMKI SKROPLIN
10. ZACHOWAĆ MINIMALNE SPADKI DLA ŚREDNIC PVC160-1,5%, PVC110-2%
11. PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW ODPIĘWOWYCH OD UMYWALEK I ZLEWOZMYWAKÓW ORAZ NATRYSKÓW PVC 50, PVC 75, SPADEK min. 2%
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

 <b>GPV Pracownia Architektoniczna S.C.</b>		GPV PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pamiećkowa 2/37   61-512 Poznań   tel/fax 061 224 81 20 biuro@gpv.pl	
NUMER UMOWY:		Branża: INSTALACJE SANITARNE	Stadium: WYKONAWCZY
INWESTOR:		Województwo Kujawsko-Pomorskie Pl. Teatralny 2 ; 87-100 Toruń	
NAZWA INWESTYCJI:		PRZEBUDOWA I REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PAŁACU DĄBSKICH W TORUNIU	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		Ul. Żeglarska 8 ; 87-100 Toruń, Dz. nr 84 obr.16 (miasta Toruń), KW nr TO1T/00034614/4	
PROJEKTANCI:	mgr inż. Krzysztof Dostatni	upr. nr WKP/0346/P005/13	Pierwsza
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Płoszaj	upr. nr WKP/0136/PW05/14	
TREŚĆ RYSUNKU:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ		
DATA		NR RYSUNKU	SKALA
14.05.2016		S-8	1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywany łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.