P6 warstwy projektowane

pokrycie – blacha cynkowo-tytanowa na rąbek
membrana paroprzepuszczalna
pełne deskowanie gr. 3 cm
istniejące krokwie drewniane – remont
pustka wentylacyjna 2 cm
wełna mineralna półtwarda gr. 10cm
folia paroszczelna PE
systemowa zabudowa poddaszy GK (EI30)
płyty GK (2x12,5mm) na konstrukcji systemowej
tynk gipsowy

P5 warstwy projektowane

deski gr. 3 cm
izolacja – wełna mineralna miękka gr.15 cm
istniejące belki stropowe drewniane (remont) + belki stalowe z obu stron
systemowa zabudowa GK (EI60)
płyty GK (2x12,5mm) na konstrukcji systemowej
tynk gipsowy

P4 warstwy projektowane

warstwa posadzkowa – płytki ceramiczne na kleju, trwale elastycznym
kłaść zgodnie z wynogami producenta kleju
płyta OSB gr. 25 mm
izolacja akustyczna – wełna mineralna miękka gr.5 (w miejscu orurowania)–20 cm
istniejące belki stropowe drewniane (remont) + belki stalowe z obu stron
systemowa zabudowa GK (EI60)
płyty GK (2x12,5mm) na konstrukcji systemowej
tynk gipsowy

P3 warstwy projektowane

warstwa posadzkowa – parkiet na kleju gr.2,2 cm
płyta OSB gr. 25 mm
izolacja akustyczna – wełna mineralna miękka gr.5 (w miejscu orurowania)–16 cm
istniejące belki stropowe drewniane (remont) + belki stalowe z obu stron
systemowa zabudowa GK (EI60)
płyty GK (2x12,5mm) na konstrukcji systemowej
tynk gipsowy

P2 warstwy projektowane

warstwa posadzkowa – parkiet/parkiet taflowy na kleju gr. 2,2 cm
jastrych cementowy zbrojony siatką zatarty na gładko gr. 6 cm
folia PE
izolacja akustyczna – wełna mineralna gr.10 cm
szpryc cementowy gr. 3 cm
keramzyt
istniejące ceglane sklepienie – cegła pełna ceramiczna

P1 warstwy projektowane

wykończenie – płytki ceramiczne/gres techniczny
jastrych cementowy zbrojony siatką zatarty na gładko gr. 6 cm
folia PE
XPS, gr. 10 cm
2 x papa termozgrzewalna 0,5 cm
podbeton gr. 10 cm
grunt rodzimy

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt BUDOWLANY należy rozpatrywac łącznie z projektem wykonawczym.
4. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami branżowymi.
5. Oceny stanu technicznego detalu architektonicznego należy wykonac bezpośrednio przed rozpoczęciem prac.
6. Próbki koloru należy wykonać na elewacji na płaszczyźnie 2x2m, a następnie skonsultować je z Konserwatorem.
7. Po całkowitym odstonięciu belek stropowych należy przewidzieć konieczność dostosowania. Ocena stanu naprawy należy przewidzieć na etapie budowy . W skrajnych przypadkach należy przewidzieć zastosowanie wymianów.
8. Planuje się wykonac heblowanie istniejących, pozostawionych drewnianych belek stropowych, naprawę lub wymianę.
9. Należy zastosować izolację z wełny mineralnej w warstwach stropowych ściśle z wymogami producenta.

LEGENDA OZNACZEŃ

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE NOWE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.
GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowo 2/37 | 61–512 Poznań tel/fax 061 224 81 20
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:		Branża: ARCHITEKTURA		Stadium: BUDOWLANY	
INWESTOR:		Kujawsko–Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8 87–100 Toruń			
NAZWA INWESTYCJI:		Remont i przebudowa dla zadania inwestycyjnego "Remont, przebudowa i modernizacja istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku." dz. Nr 104/12 obr. 0027–Wieniec			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		ul. Parkowa 39, 87–880 Wieniec			
PROJEKTANCI:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr WP–OA/OKK/IgB/10/2007		
	KONSTRUKCJA	mgr inż. Łukasz Burzyński	upr.nr MKP/0040/POOK/14		
SPRAWDZAJĄCY:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch.Tomasz Białoszewski	upr.nr WP–OA/OKK/IgB/40/2015		
	KONSTRUKCJA	mgr inż. Jarosław Wyrwicz	upr.nr 168/94/Os		
OPRACOWANIE:		mgr inż. arch.Monika Weber			
TREŚĆ RYSUNKU:		PRZEKRÓJ AA PAŁACU			
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:		SPORZĄDZIŁ:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:			11.2016	A07	1:50

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.