2.17	KLATKA SCHODOWA
11,53m²	gres

2.16	KOMUNIKACJA
17,86m²	gres

2.15	ŁAZIENKA
7,20m²	płytki ceramiczne

2.12	GARDEROBA
12,42m²	gres

2.14	GARDEROBA
15,45m²	gres

2.13	ŁAZIENKA
7,66m²	płytki ceramiczne

2.11	KOMUNIKACJA
15,32m²	gres

2.10	PRZEDSIONEK
5,80m²	gres

2.09	KOMUNIKACJA
46,07m²	parkiet drewniany

Istniejący strop do rozbiórki: płyty WPS na belkach stalowych na podciągach stalowych h=30cm.

2.01	SALA WIELOFUNKCYJNA
98,73m²	posadzka istniejąca

2.02	KOMUNIKACJA
13,27m²	posadzka istniejąca

2.03	ZAPLECZE
8,95m²	posadzka istniejąca

2.04	KOSTIUMIARNIA
17,15m²	posadzka istniejąca

2.08	POM. MAGAZYNOWE
28,32m²	parkiet drewniany

2.07	KOMUNIKACJA
39,60m²	posadzka istniejąca

2.06	WC DAMSKIE+NP
6,76m²	płytki ceramiczne

2.05	WC MĘSKIE
7,46m²	płytki ceramiczne

DŹWIG OSOBOWY Z NAPĘDEM ELEKTR.
na konstrukcji samonośnej, przeszklona

PIĘTRO 2

LP.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA (m²)
2.01	Sala wielofunkcyjna	98,73
2.02	Komunikacja	13,27
2.03	Zaplecze	8,95
2.04	Kostiumiarnia	17,15
2.05	WC męskie	7,46
2.06	WC damskie + niepełnospr.	6,76
2.07	Komunikacja	39,60
2.08	Pom. magazynowe	28,32
2.09	Komunikacja	46,07
2.10	Przedsionek	5,80
2.11	Komunikacja	15,32
2.12	Garderoba	12,42
2.13	Łazienka	7,66
2.14	Garderoba	15,45
2.15	Łazienka	7,20
2.16	Komunikacja	17,86
2.17	Klatka schodowa	11,53
	RAZEM :	**359,69 m²**

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt WYKONAWCZY należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
4. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami branżowymi.

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE
- ZABYTKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pomiętowo 2/37 | 61-312 Poznań | tel/fax 061 224 89 20
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:		Branże: ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJĄ	Stadium: BUDOWLANY
INWESTOR:		Województwo Kujawsko-Pomorskie Pl. Teatralny 2 ; 87-100 Toruń	
NAZWA INWESTYCJI:		PRZEBUDOWA I REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PAŁACU DAMBSKICH W TORUNIU	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		Ul. Żeglarska 8 ; 87-100 Toruń, Dz. nr 84 obr.16 (miasto Toruń), KW nr TO1T/00034614/4	
PROJEKTANCI:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr WP-DA/OKK/GAR/10/2008
	KONSTRUKCJA	mgr inż. Jarosław Wwiącz	upr.nr 188/94/Os
OPRACOWANIE:		mgr inż. arch. Barbara Pawlik	
SPRAWDZAJĄCY:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-DA/OKK/GAR/40/2009
	KONSTRUKCJA	mgr inż. Łukasz Burzyński	upr.nr WKP/0040/POOK/14
TREŚĆ RYSUNKU:		RZUT 2 PIĘTRA	
		DATA: 21.03.2016	NR RYSUNKU: A – 4
			SKALA: 1:50

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.