



	PROJEKTOWANE WYBURZENIA
	PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY
	PROJEKTOWANE SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE
	ZABYTKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wylżyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, układów elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, obdójników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt WYKONAWCZY należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
4. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
5. Wszystkie prace przy elementach zabudowlanych w obiekcie należy wykonywać zgodnie z badaniami i programem prac konserwatorskich w opracowaniu E.PiPi, A.PiPi, H.Rumińska, Z.Nawrocki, A.Fejer, E.Nawrocka
6. Wszystkie zgryzdy we wszystkich pomieszczeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne są przeznaczone do wyluszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.

LP.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA (m <sup>2</sup> )
-1.01	Komunikacja	31,33
-1.02	Pom. szatniowe	4,08
-1.03	Pom. szatniowe	3,63
-1.04	Pom. techniczne	4,57
-1.05	Pom. techniczne	3,29
-1.06	Sala klubokawiarni	53,52
-1.07	Komunikacja	6,74
-1.08	WC damskie + niepełnospr.	4,81
-1.09	Komunikacja	8,75
-1.10	WC męskie	6,34
-1.11	Sala klubokawiarni	25,92
-1.12	Pom. techniczne	23,68
-1.13	Bar klubokawiarni	27,41
-1.14	Przedśonek	3,46
-1.15	Klatka schodowa	30,94
-1.16	Zmywalnia	8,07
-1.17	Kuchnia	12,61
-1.18	Magazyn	2,70
-1.19	Pom. socjalne	6,51
-1.20	Łazienka	4,89
-1.21	Pom. gospodarcze	1,73
-1.22	Pom. odbioru	4,36
-1.23	Klatka schodowa	5,33
-1.24	Pom. gospodarcze	3,96
<b>RAZEM :</b>		<b>288,63 m<sup>2</sup></b>

		GPT PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pamiłkowa 2/37   81-512 Poznań   16/10/08 00 224 81 10 biuro@gpt.pl	
		GPT Pracownia Architektoniczna S.C.	
NUMER UMOWY:	Brzanie KONSTRUKCJA	Stadium:	WYKONANIE
INWESTOR:	Województwo Kujawsko-Pomorskie   Pl. Teatralny 2   87-100 Toruń		
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PAŁACU DAMSKICH W TORUNIU		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Ul. Żeglarska 8 ; 87-100 Toruń, Dz. nr 84 ob.16 (miejsto Toruń) KW nr 1/001/00034614/4		
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Wyjciecz	upr. nr 165/94A	Pismo 100%
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Łukasz Burzyński	upr. nr WP/0040/POK/04	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PIWNIC		
	DATA 14.05.2016	NR RYSUNKU K - 1	SKALA 1:50

Uwagi: Projekt Architektoniczny Rozbudowy i Remontu Pałacu Damskich w Toruniu, Składowa część projektu, Podłoga na poziomie piwnic.